

**О перечне мероприятий по снижению потерь в сетях , а также сроках их исполнения и источниках финансирования (п.11, подпункт б), абзац 9).**

В 2018 году для снижения потерь электрической энергии МУП «КС г.Новочебоксарска» запланированы следующие мероприятия:

<i>Реконструкция силового оборудования ТП-6, ул.Ж.Крутовой, 16А, замена тр-ра ТМ-250 кВА на ТМГ11--160 кВА в кол-ве 1шт.</i>
<i>Реконструкция силового оборудования ТП-47, ул.Солнечная, 22А, замена тр-ров 2ТМ-400 кВА на 2ТМГ11-250кВА в количестве 2 шт.</i>
<i>Реконструкция силового оборудования ТП-49, ул.Советская, 27Б, замена тр-ров 2ТМ-400 кВА на 2ТМГ11-250кВА в количестве 2 шт.</i>
<i>Реконструкция силового оборудования ТП-72, ул.Пионерская, 20Г, замена тр-ров 2ТМ-630 кВА на 2ТМГ11-250кВА в количестве 2шт</i>
<i>Реконструкция силового оборудования ТП-46, б-р Зеленый, 27А, замена тр-ров 2ТМ-400 кВА на 2ТМГ11-250кВА в количестве 2 шт.</i>
<i>Реконструкция силового оборудования ТП-58, ул.Солнечная, 15А, замена тр-ров 2ТМ-630 кВА на 2ТМГ11-400кВА в количестве 2шт</i>
<i>Реконструкция осветительных устройств с использованием светодиодов в зданиях и сооружениях</i>

Срок исполнения – 2-3 квартал 2018 года. Источник финансирования – амортизационные отчисления.